

		برآورد دیوار بدون نرده فهرست بهای سال 1397 با اعمال ضرایب	: تاریخ				
ردیف	شماره آیتم	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل	درصد ساختار شکست
1	020102	خاکبرداری، پی کتی، گودبرداری و کانال کتی در زمینهای نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط.	مترمکعب	68,700	0.48	32,976 ریال	0.94
2	020401	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 50 متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	153,500	0.48	73,680 ریال	2.11
3	020501	تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها، گودها و کانال ها که با ماشین انجام شده باشد.	مترمربع	5,300	0.6	3,180 ریال	0.09
4	030502	پی کتی، کانال کتی با وسیله مکانیکی در زمینهای سخت، تا عمق 2 متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محلهای مربوط.	مترمکعب	31,800	0.48	15,264 ریال	0.44
5	040203	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 1:5 در پی.	مترمکعب	1,115,000	0.42	468,300 ریال	13.38
6	060101	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژهای پی.	مترمربع	253,000	0.67	169,510 ریال	4.84
7	070201	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع A2 به قطر تا 10 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	34,000	2.35	79,900 ریال	2.28
8	070202	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع A2 به قطر 12 تا 18 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	26,600	5.53	147,098 ریال	4.20
9	080102	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	1,013,000	0.06	60,780 ریال	1.74
10	080105	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه 20 مگاپاسکال.	مترمکعب	1,217,000	0.07	85,190 ریال	2.43
11	080310	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	36,100	0.07	2,527 ریال	0.07
12	110501	آجر کاری با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر، با ملات ماسه سیمان 1:5.	مترمکعب	1,894,000	0.09	170,460 ریال	4.87
13	110502	دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان 1:5.	مترمربع	425,000	1.63	692,750 ریال	19.79
14	110801	اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیفهای آجرچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ دار.	مترمربع	137,000	4.1	561,700 ریال	16.05
15	130201	عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی ها.	مترمربع	144,500	0.45	65,025 ریال	1.86
16	160301	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگ ها، با ورق سفید گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	47,100	3.75	176,625 ریال	5.05
17	180307	اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان 1:4 به ضخامت حدود یک سانتیمتر، روی سطوح افقی.	مترمربع	62,300	0.25	15,575 ریال	0.45
18	180803	بند کشی توپر نمای آجری با ملات ماسه سیمان 1:4.	مترمربع	66,000	4.1	270,600 ریال	7.73
19	220103	تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن قرمز آذر شهر به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتر.	مترمربع	872,000	0.32	279,040 ریال	7.97
20	220403	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتر.	مترمربع	727,500	0.05	36,375 ریال	1.04
21	220601	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	39,300	0.32	12,576 ریال	0.36
22	220608	گرد کردن لبه سنگ، یخ زدن، تعبیه شیار (چفت) و آبچکان سنگ های پلاک بجز گرانیب برای هر مورد.	مترطول	31,700	2.16	68,472 ریال	1.96
23	280101	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر.	تن - کیلومتر	1,250	4.59	5,738 ریال	0.16
24	280102	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر.	تن - کیلومتر	845	7.65	6,464 ریال	0.18
		جمع کل بدون اعمال ضرایب				3,499,805 ریال	100.00
		جمع کل با اعمال ضرایب	1.3	1.02	1.04	4,826,371 ریال	