

پروژه: برآورد اجرای اسکلت بتنی پروژه مرکز جامع سلامت سهند

مشاور:

کارفرما:

صفحه ۱

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ۱۳۹۷								
فصل سوم. عملیات خاکی باماشین								
شماره ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد برآورد (با احتساب ضرایب)*	بهای واحد پیشنهاد (با احتساب ضرایب)*	بهای کل ردیف برآورد	بهای کل ردیف پیشنهاد	درصد اضافه یا تخفیف
۳۰۱۰۴	ف خاک برداری یا گودبرداری در زمین های سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۸۴۲/۵۰۰	۱۵,۳۰۰		۱۲,۸۹۰,۲۵۰		
				جمع فصل :		۱۲'۸۹۰'۲۵۰		

*توضیح: بهای واحد ردیفهای برآورد و بهای واحد ردیفهای پیشنهاد، با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کلرگاه میباشد.

پیمانکار

پروژه: برآورد اجرای اسکلت بتنی پروژه مرکز جامع سلامت سهند

مشاور:

کارفرما:

صفحه ۲

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ۱۳۹۷								
فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ								
شماره ردیف		شرح	واحد	مقدار	بهای واحد برآورد (با احتساب ضرایب)*	بهای واحد پیشنهاد (با احتساب ضرایب)*	بهای کل ردیف برآورد	بهای کل ردیف پیشنهاد
۰۴۰۲۰۳	ف	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۱۳۵/۵۳۰	۱,۱۳۷,۳۰۰		۱۵۴,۱۳۸,۲۶۹	
						جمع فصل :	۱۵۴'۱۳۸'۲۶۹	

*توضیح: بهای واحد ردیفهای برآورد و بهای واحد ردیفهای پیشنهاد، با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کلرگاه میباشد.

پیمانکار

پروژه: برآورد اجرای اسکلت بتنی پروژه مرکز جامع سلامت سهند

مشاور:

کارفرما:

صفحه ۳

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ۱۳۹۷							
فصل ششم. قالب بندی فلزی							
شماره ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد برآورد (با احتساب ضرایب)*	بهای واحد پیشنهاد (با احتساب ضرایب)*	بهای کل ردیف برآورد	بهای کل ردیف پیشنهاد
۰۶۰۱۰۱	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۲۲۵/۲۰۰	۲۵۸,۰۶۰		۵۸,۱۱۵,۱۱۲	
۰۶۰۳۰۱	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳/۵ متر.	مترمربع	۱۸/۷۲۰	۳۳۹,۱۵۰		۶,۳۴۸,۸۸۸	
۰۶۰۳۰۲	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳/۵ متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد.	مترمربع	۲۴۲/۷۲۰	۳۶۵,۶۷۰		۸۸,۷۵۵,۴۲۲	
۰۶۰۴۰۱	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه ها (دال ها) تا ارتفاع حداکثر ۳/۵ متر.	مترمربع	۲۷/۸۰۰	۳۶۱,۵۹۰		۱۰,۰۵۲,۲۰۲	
۰۶۰۴۰۲	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه ها (دال ها) که ارتفاع بیش از ۳/۵ متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد.	مترمربع	۵۵/۶۰۰	۴۰۲,۹۰۰		۲۲,۴۰۱,۲۴۰	
۰۶۰۵۰۱	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳/۵ متر.	مترمربع	۸۶/۸۶۰	۴۷۵,۸۳۰		۴۱,۳۳۰,۵۹۴	
۰۶۰۵۰۲	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳/۵ متر	مترمربع	۷۹/۰۰۰	۵۰۶,۴۳۰		۴۰,۰۰۷,۹۷۰	

*توضیح: بهای واحد ردیفهای برآورد و بهای واحد ردیفهای پیشنهاد، با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کلرگاه میباشد.

پیمانکار

پروژه: برآورد اجرای اسکلت بتنی پروژه مرکز جامع سلامت سهند

مشاور:

کارفرما:

صفحه ۴

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ۱۳۹۷								
فصل ششم. قالب بندی فلزی								
شماره ردیف		شرح	واحد	مقدار	بهای واحد برآورد (با احتساب ضرایب)*	بهای واحد پیشنهاد (با احتساب ضرایب)*	بهای کل ردیف برآورد	بهای کل ردیف پیشنهاد
درصد اضافه یا تخفیف								
		و حداکثر ۵/۵ متر باشد.						
							۲۶۷'۰۱۱'۴۲۸	
						جمع فصل :		

*توضیح: بهای واحد ردیفهای برآورد و بهای واحد ردیفهای پیشنهاد، با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کلرگاه میباشد.

پیمانکار

پروژه: برآورد اجرای اسکلت بتنی پروژه مرکز جامع سلامت سهند

مشاور:

کارفرما:

صفحه ۵

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ۱۳۹۷								
فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد								
شماره ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد برآورد (با احتساب ضرایب)*	بهای واحد پیشنهاد (با احتساب ضرایب)*	بهای کل ردیف برآورد	بهای کل ردیف پیشنهاد	درصد اضافه یا تخفیف
۰۷۰۱۰۱	ف تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۵،۱۲۲/۰۰۰	۳۶،۸۲۲		۱۸۸،۶۰۲،۲۸۴		
۰۷۰۱۰۲	ف تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۸،۴۴۵/۴۲۰	۳۲،۲۳۲		۵۹۴،۵۳۲،۷۷۷		
۰۷۰۱۰۳	ف تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳،۹۱۲/۰۱۰	۳۰،۸۰۴		۱۲۰،۵۰۵،۵۵۶		
				جمع فصل :		۹۰۳'۶۴۰'۶۱۷		

*توضیح: بهای واحد ردیفهای برآورد و بهای واحد ردیفهای پیشنهاد، با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کلرگاه میباشد.

پیمانکار

پروژه: برآورد اجرای اسکلت بتنی پروژه مرکز جامع سلامت سهند

مشاور:

کارفرما:

صفحه ۶

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ۱۳۹۷								
فصل هشتم: بتن درجا								
شماره ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد برآورد (با احتساب ضرایب)*	بهای واحد پیشنهاد (با احتساب ضرایب)*	بهای کل ردیف برآورد	بهای کل ردیف پیشنهاد	درصد اضافه یا تخفیف
۰۸۰۱۰۲	ف تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۲۳/۹۰۰	۱،۰۳۳،۲۶۰		۲۴،۶۹۴،۹۱۴		
۰۸۰۱۰۷	ف تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۵۳/۱۱۰	۱،۳۸۱،۰۸۰		۳۴۹،۵۶۵،۱۵۹		
				جمع فصل :		۳۷۴'۲۶۰'۰۷۳		

*توضیح: بهای واحد ردیفهای برآورد و بهای واحد ردیفهای پیشنهاد، با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کلرگاه میباشد.

پیمانکار

پروژه: برآورد اجرای اسکلت بتنی پروژه مرکز جامع سلامت سهند

مشاور:

کارفرما:

صفحه ۷

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ۱۳۹۷								
فصل دهم.سقف بتنی								
شماره ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد برآورد (با احتساب ضرایب)*	بهای واحد پیشنهاد (با احتساب ضرایب)*	بهای کل ردیف برآورد	بهای کل ردیف پیشنهاد	درصد اضافه یا تخفیف
۱۰۰۲۰۳	ف اجرای سقف بتنی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر با تیرچه و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل .	مترمربع	۶۳۴/۶۹۰	۵۶۲,۰۲۰		۳۵۶,۷۰۸,۴۷۴		
				جمع فصل :		۳۵۶'۷۰۸'۴۷۴		

*توضیح: بهای واحد ردیفهای برآورد و بهای واحد ردیفهای پیشنهاد، با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کلرگاه میباشد.

پیمانکار